

TROŠKOVNIK

GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA

INVESTITOR : **Zavod za hitnu medicinu Zagrebačke županije**

Matice hrvatske 5, 10 410 Velika Gorica

A/ GRAĐEVINSKI RADOVI

	I	PRIPREMNI RADOVI				
A	I	1	Izmještanje namještaja (ormara, stolova, ostale uredske I medicinske opreme)	radnik h	60,00	0,00
A	I	2	Zaštita podova te ostale opreme koja se ne uklanja tijekom izvođenja radova.			
				pšl		0,00
	I		PRIPREMNI RADOVI UKUPNO:			0,00
	II	RUŠENJA I DEMONTAŽE				
A	II	1	Rušenje pregradnih unutarnjih zidova od cigle obostrano žbukane ukupne debljine 15 cm. U stavku je uključena sva pripadajuća žbuka, eventualna armatura i izolacija zidova, sva obloga koja se nalazi na zidovima te eventualne instalacije unutar zida. Obračun u m3.	m ³	1,18	0,00
A	II	2	Razbijanje podne obloge iz keramičkih pločica uključivo sokl i glazura s odlaganjem otpadnog materijala na privremeni deponij gradilišta. Stavka uključuje i uklanjanje horizontalne hidroizolacije koja se nalazi ispod glazure.	m ²	10,00	0,00
A	II	3	Razbijanje I uklanjanje zidne keramike u kupaonicama I wc-ima	m ²	10,00	0,00
A	II	4	Zarezivanje podne obloge (tipka keramika ili kamen) do cem. estriha za montažu GK zida. Šrina šlica 12 do 18cm. Uključivo čišćenje I odlaganje šute na gradilišnu deponiju.	m'	7,95	0,00
A	II	5	Otucanje žbuke te uštemavanje šliceva za provođenje novih instalacija vode, odvodnje I el. Instalacija. Uključivo otprašivanje, čišćenje te odlaganje šute na gradilišnu deponiju.	m'	25	0,00
A	II	4	Demontaža I odvoz sanitarija.	umivaonici kom	2	0
			wc školjka sa ugradbenim vodokotlićem, uključujući razbijanje zida te odlaganje šute na gradilišnu deponiju	kom	1	0
			wc školjka	kom	2	0
			tuš kada	kom	1	0
A	II	5	Demontaža unutarnjih vrata.			